



КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июля 2021 года № 143

**О внесении изменения в распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 30 апреля 2021 года № 77 «О предоставлении некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости»**

1. Внести в распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 30 апреля 2021 года № 77 «О предоставлении некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости» следующее изменение:

в пункте 1 слова «53 569 081 (Пятьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят один) рубль 72 копейки» заменить словами «54 820 903 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот три) рубля 43 копейки».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель  
председателя комитета

Е.Е. Кайянен

Смета на 2 569 691,09 по Капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский, ул. Липиной, д.29А не соответствовала проекту в части:

№ ЛС	№ и наименование единичной расценки	ед.изм.	кол-во	цена	ст-ть (с учетом НДС и резерва 2%)
11	ТЕР12-01-013-01 "Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой"	100м2	9,018	41 106,49	370 698,29
11	<i>в том числе (учтен внутри расценки) 104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40</i>	м3	37,15	4 602,17	170 970,80
	<b>Итого</b>				<b>370 698,29</b>

Проект КР 20/08-АР л.4 :л.11 указан материал утеплителя Пеноплекс 180мм на площадь 901,8м2

объем 162,32 м.куб (без учета на подрез коэф 1,03)

Корректив сметы на сумму 3 821 512,80 руб. В исправленной смете произведена корректировка расценки (т.к. утеплитель монтируется насухо, без применения мастики) и заменен материал на предусмотренный проектом (в объеме указанном в рабочей документации)

№ ЛС	№ и наименование единичной расценки	ед.изм.	кол-во		ст-ть (с учетом НДС и резерва 2%)
11-13	ТЕР12-01-013-05 "Утепление покрытий из легких ячеистых бетонов или фибролита насухо (прим. л/укладки Пеноплекса 180мм в 2 слоя)" (коэффициент на кол-во слоев = 2)	100м2	9,018	61 674,65	556 182,00
14	104-0312 Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	167,1937	6 377,86	1 066 338,00
	<b>Итого</b>				<b>1 622 520,00</b>
	<b>Разница по материалам и трудозатратам</b>	руб.			<b>-1 251 821,71</b>
	<b>Разница по сметам</b>	руб.			<b>1 251 821,71</b>